

Αρ. Μελέτης : 166 / 22-08-2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η Βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου Ζαγαρά περιοχής Δήμου Λεβαδέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού , της FIFA (Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου) , της ΕΠΟ (Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) και των αντίστοιχων ΦΕΚ 94 Α' /29-06-2017 σχετικά με την ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες και του ΦΕΚ 1793 Β' / 6-12-2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις – προδιαγραφές που πρέπει να ισχύουν για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Οι απαιτούμενες καθαρές διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου για ερασιτεχνική κατηγορία βάσει προαναφερθέντων προδιαγραφών είναι 100 μ χ 64,00 μ που μαζί με τις προβλεπόμενες περιμετρικές λωρίδες ασφαλείας (ελάχιστη βοηθητική περιοχή πλάγιας γραμμής 5,00 μ και 5,00 μ ελάχιστη βοηθητική περιοχή οπίσθιας γραμμής) θα είναι 105 μ χ 69 μ .

Στο υπάρχον χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου του Ζαγαρά οι απαιτούμενες διαστάσεις 105μ χ 69,00 μ είναι οριακές και θα εξασφαλισθούν με την εξυγίανση των βραχιδιών πρανών όπου κρίνεται αναγκαίο .

Η επιφάνεια 105,00 μ χ 69,00 μ = 7.245,00 μ² θα επιστρωθεί με συνθετικό χλοοτάπητα

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι κάτωθι :

- Χωματοργικές για την κατασκευή υπόβασης εγκατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα,
- Εξυγίανση βραχιδιών πρανών όπου κρίνεται αναγκαίο ,
- Εργασίες μόρφωσης – σταθεροποίησης της σκάφης της περιοχής του αγωνιστικού χώρου ,
- Διάνοξη τάφρων για την κατασκευή δύο συλλεκτήριων αποστραγγιστικών τάφρων στις δύο μεγάλες πλευρές του αγωνιστικού χώρου ,
- Προμήθεια , μεταφορά , τοποθέτηση και γραμμογράφιση πιστοποιημένου κατά FIFA συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας τεχνολογίας μετά των υλικών πλήρωσής του (χαλαζιακή άμμο και κόκκοι ελαστικού (SBR)). Τα υλικά πληρώσεως θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές της FIFA (Quality Concept for Football Turfs, Handbook of requirements, ισχύουσα έκδοση)
- Κατασκευή περίφραξης αγωνιστικού χώρου με τις απαραίτητες εισόδους παικτών και προπονητών,
- Κατασκευή στηθαίου περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου για την πάκτωση της περίφραξης .

Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του ανωτέρου έργου ανέρχεται στο ποσό των 625.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Λιβαδειά 22-08-2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΛΟΓΑΡΑ ΣΤ.

ΚΑΡΒΟΥΝΗ Δ.

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡ.

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Τοπογράφος Μηχανικός

