ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΙ ΠΟΛΗΣ)

Αρ. Μελέτης : 2/10-02-2026

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ				
1	Φωτιστικό σώμα κορυφής ασ. έως 25W	1	ΑΤΗΕ Ν\9367.20.11	τεμ.	53,00
2	Ιστός κωνικός 4m	2	ΗΛΜ Ν\101.10.1.1	ΤΕΜ	53,00
3	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα	3	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03	ΤΕΜ	26,00
4	Ιστός χαλύβδινος γαλβανισμένος οκταγωνικής διατομής συνεχώς μεταβαλλόμενης ύψους 9m με διπλό βραχίονα	4	ΗΛΜ Ν\101.10.2.1	ΤΕΜ	13,00
5	Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού σώματος για τηλεδιαχείριση	5	ΗΛΜ Ν\55.80.1	ΤΕΜ	79,00
6	Τοπικός κόμβος επικοινωνίας gateway για τηλεδιαχείριση φωτισμου	6	ΗΛΜ Ν\55.80.2	ΤΕΜ	2,00
7	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2	7	ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01	m	472,00
8	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm2	8	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	m	50,00
9	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 6 mm²	10	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.01	m	158,00
10	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²	11	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	m	50,00
11	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	12	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12	m	50,00
12	Μούφες ρητίνης για καλώδια έως 4-5Χ10mm2	13	ΑΤΗΕ Ν\9344.10.2	ΤΕΜ	4,00
13	Κονσολα στήριξης για παροχή Νο1	14	ΗΛΜ Ν\10.50.2	τεμ.	2,00
14	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	15	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	32,00
15	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	16	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	13,00
16	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	17	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ton	9,00
17	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	18	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	8,00
18	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	19	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	4,00
19	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	20	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	25,00
20	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	21	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	m3	4,00
21	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	22	ΝΑΟΙΚ 32.05.03	m3	4,00
22	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση αγωγών προστασίας καλωδίων σε οιοδήποτε έδαφος	23	ΑΤΗΕ Ν\9302.2	m3	11,00
23	Βάση ιστού ύψους έως και 4m με αγκυρια	24	ΗΛΜ 10.1.11	τεμ.	4,00
24	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	25	ΝΑΥΔΡ 5.04	m3	11,00
25	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	26	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	11,00
26	Καλώδιον τύπου NYY, πενταπολικό διατομής 5Χ10mm2	27	ΑΤΗΕ Ν\9338.5.10	m	10,00

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10-02-2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΕΥΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 10-02-2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

CHRISTOS NTALIANIS
17/03/2026 09:57

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.